MEMORIAL DESCRITIVO

DOCUMENTO FICTÍCIO - SEM VALOR LEGAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Obra: Residência Siqueira - residência unifamiliar

Endereço: Rua das Palmeiras, 836, Lote 2, Quadra C, Residencial Costa, Vila Almeida

Matrícula: nº 96.932 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Almeida

Autor(a) do projeto: Rafael Gonçalves Farias - CAU A129339-6

RRT: 15547257

Revisão: R00

2. DO TERRENO

O terreno possui área de 437,50 m², conforme matrícula, com testada de 12,50 m para a via interna e profundidade de 35,00 m.

O terreno é plano, sem necessidade de cortes ou aterros significativos.

3. DA EDIFICAÇÃO

Residência unifamiliar de 2 pavimentos, com sala, cozinha, área de serviço, lavabo e garagem no térreo, e suítes no pavimento superior.

Descrição	Valor
Área construída - pavimento térreo	144,36 m²
Área construída - pavimento superior	115,49 m²
Área construída total	259,85 m²
Área de projeção da edificação	144,36 m²
Área permeável	131,25 m²
Taxa de ocupação	33,00 %
Coeficiente de aproveitamento	0,59
Taxa de permeabilidade	30,00 %
Número de pavimentos	2

4. AFASTAMENTOS

Recuo frontal: 5,00 m

Recuo lateral esquerdo: 1,50 m

Recuo lateral direito: 2,00 m

Recuo de fundos: 13,96 m

5. ALTURAS

A altura total da edificação, medida do nível do passeio ao ponto mais alto da cobertura, é de 7,00 m.

O muro de divisa terá altura de 2,60 m, em alvenaria rebocada e pintada.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FUNDAÇÕES: sapatas isoladas e vigas baldrame em concreto armado com fck de 30 MPa, dimensionadas conforme sondagem do terreno.

ESTRUTURA: pilares, vigas e lajes em concreto armado (fck 30 MPa); pé-direito de 2,90 m no térreo e 2,70 m no pavimento superior.

VEDAÇÕES: alvenaria de blocos cerâmicos de 14 cm, com reboco e pintura acrílica.

COBERTURA: telha cerâmica sobre estrutura de madeira, com inclinação de 30% e beiral de 0,80 m.

ESQUADRIAS: portas internas de madeira de 0,80 x 2,10 m; janelas em alumínio com vidro temperado de 6 mm.

INSTALAÇÕES: reservatório de água de 2.000 litros; esgoto ligado à rede do condomínio; águas pluviais conduzidas à sarjeta.

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente memorial é parte integrante do projeto arquitetônico e deve ser lido em conjunto com as pranchas. A execução da obra observará as normas técnicas vigentes.

Vila Almeida, 22 de fevereiro de 2026.

_____

Rafael Gonçalves Farias
Autor(a) do projeto - CAU A129339-6