MEMORIAL DESCRITIVO

DOCUMENTO FICTÍCIO - SEM VALOR LEGAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Obra: Residência Marques - residência unifamiliar

Endereço: Rua dos Jacarandás, 524, Lote 32, Quadra E, Residencial da Conceição, Porto da Mota

Matrícula: nº 61.189 do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Porto da Mota

Proprietário(a): Guilherme da Conceição Montenegro

Autor(a) do projeto: Manuella Novaes Araújo - CAU A245952-8

RRT: 10969117

Revisão: R00

2. DO TERRENO

O terreno possui área de 420,00 m², conforme matrícula, com testada de 12,00 m para a via interna e profundidade de 35,00 m.

O terreno é plano, sem necessidade de cortes ou aterros significativos.

3. DA EDIFICAÇÃO

Residência unifamiliar de 2 pavimentos, com sala, cozinha, área de serviço, lavabo e garagem no térreo, e suítes no pavimento superior.

Descrição	Valor
Área construída - pavimento térreo	218,52 m²
Área construída - pavimento superior	174,82 m²
Área construída total	385,84 m²
Área de projeção da edificação	218,52 m²
Área permeável	105,00 m²
Taxa de ocupação	52,03 %
Coeficiente de aproveitamento	0,94
Taxa de permeabilidade	25,00 %
Número de pavimentos	2

4. AFASTAMENTOS

Recuo frontal: 4,00 m

Recuo lateral esquerdo: 1,50 m

Recuo lateral direito: 1,50 m

Recuo de fundos: 6,72 m

5. ALTURAS

A altura total da edificação, medida do nível do passeio ao ponto mais alto da cobertura, é de 7,50 m.

O muro de divisa terá altura de 2,40 m, em alvenaria rebocada e pintada.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FUNDAÇÕES: sapatas isoladas e vigas baldrame em concreto armado com fck de 30 MPa, dimensionadas conforme sondagem do terreno.

ESTRUTURA: pilares, vigas e lajes em concreto armado (fck 30 MPa); pé-direito de 3,00 m no térreo e 2,80 m no pavimento superior.

VEDAÇÕES: alvenaria de blocos cerâmicos de 14 cm, com reboco e pintura acrílica.

COBERTURA: telha cerâmica sobre estrutura de madeira, com inclinação de 30% e beiral de 0,60 m.

ESQUADRIAS: portas internas de madeira de 0,80 x 2,10 m; janelas em alumínio com vidro temperado de 6 mm.

INSTALAÇÕES: reservatório de água de 2.000 litros; esgoto ligado à rede do condomínio; águas pluviais conduzidas à sarjeta.

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente memorial é parte integrante do projeto arquitetônico e deve ser lido em conjunto com as pranchas. A execução da obra observará as normas técnicas vigentes.

Porto da Mota, 08 de setembro de 2026.

_____

Manuella Novaes Araújo
Autor(a) do projeto - CAU A245952-8

_____

Guilherme da Conceição Montenegro
Proprietário(a)