# MEMORIAL DESCRITIVO

DOCUMENTO FICTÍCIO - SEM VALOR LEGAL

## 1. IDENTIFICAÇÃO

**Obra:** Residência Siqueira - residência unifamiliar

**Endereço:** Rua das Palmeiras, 836, Lote 2, Quadra C, Residencial Costa, Vila Almeida

**Matrícula:** nº 96.932 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Vila Almeida

**Autor(a) do projeto:** Rafael Gonçalves Farias - CAU A129339-6

**RRT:** 15547257

**Revisão:** R00

## 2. DO TERRENO

O terreno possui área de 437,50 m², conforme matrícula, com testada de 12,50 m para a via interna e profundidade de 35,00 m.

O terreno é plano, sem necessidade de cortes ou aterros significativos.

## 3. DA EDIFICAÇÃO

Residência unifamiliar de 2 pavimentos, com sala, cozinha, área de serviço, lavabo e garagem no térreo, e suítes no pavimento superior.

| Descrição | Valor |
|---|---:|
| Área construída - pavimento térreo | 144,36 m² |
| Área construída - pavimento superior | 115,49 m² |
| Área construída total | 259,85 m² |
| Área de projeção da edificação | 144,36 m² |
| Área permeável | 131,25 m² |
| Taxa de ocupação | 33,00 % |
| Coeficiente de aproveitamento | 0,59 |
| Taxa de permeabilidade | 30,00 % |
| Número de pavimentos | 2 |

## 4. AFASTAMENTOS

**Recuo frontal:** 5,00 m

**Recuo lateral esquerdo:** 1,50 m

**Recuo lateral direito:** 2,00 m

**Recuo de fundos:** 13,96 m

## 5. ALTURAS

A altura total da edificação, medida do nível do passeio ao ponto mais alto da cobertura, é de 7,00 m.

O muro de divisa terá altura de 2,60 m, em alvenaria rebocada e pintada.

## 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FUNDAÇÕES: sapatas isoladas e vigas baldrame em concreto armado com fck de 30 MPa, dimensionadas conforme sondagem do terreno.

ESTRUTURA: pilares, vigas e lajes em concreto armado (fck 30 MPa); pé-direito de 2,90 m no térreo e 2,70 m no pavimento superior.

VEDAÇÕES: alvenaria de blocos cerâmicos de 14 cm, com reboco e pintura acrílica.

COBERTURA: telha cerâmica sobre estrutura de madeira, com inclinação de 30% e beiral de 0,80 m.

ESQUADRIAS: portas internas de madeira de 0,80 x 2,10 m; janelas em alumínio com vidro temperado de 6 mm.

INSTALAÇÕES: reservatório de água de 2.000 litros; esgoto ligado à rede do condomínio; águas pluviais conduzidas à sarjeta.

## 7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente memorial é parte integrante do projeto arquitetônico e deve ser lido em conjunto com as pranchas. A execução da obra observará as normas técnicas vigentes.

Vila Almeida, 22 de fevereiro de 2026.

_____

Rafael Gonçalves Farias
Autor(a) do projeto - CAU A129339-6